

**INFORMACJA**  
**dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**„Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kostrzyń na dz. nr ewid. 792 i 793”**

Obiekt:

**„Projekt zagospodarowania terenu i adaptacja projektu typowego do warunków miejscowych”**

**Inwestor:** Gmina Wyśmierzyce, ul. A. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce woj. mazowieckie

**Projektant:**

1/ mgr inż. Jan Bujnowski 28-800 Białobrzegi ul. Żeromskiego 51 m 21  
tel. 603 174 913

2/ mgr inż. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32  
tel. 509 024 080

Informuję, że zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r. **W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 )** podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową:

**„Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kostrzyń na dz. nr ewid. 792 i 793”**

Obiekt:

**„Projekt zagospodarowania terenu i adaptacja projektu typowego do warunków miejscowych”**

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.

Projektant :

1/ mgr inż. Jan Bujnowski

2/ mgr inż. Szymon Materek

## **1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

### 1.1 Zakres robót

- Roboty budowlane

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - całe zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany – kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z infrastrukturą techniczną. Nie przewiduje się etapowania budowy.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :**

- budynki kompleksu oświatowego
- sieć kanalizacyjna
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna
- kable energetyczne

## **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:**

Roboty budowlane wykonywane będą bez wyłączania dróg z ruchu co stwarza możliwość ewentualnych kolizji. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem, prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań oraz wyładunek elementów prefabrykowanych.

## **5. Sposób prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaz stanowiskowy pracowników,
- przed przystąpieniem do robót na czynnych liniach energetycznych lub w ich pobliżu, należy uzyskać we właściwym Rejonowym Zakładzie Energetycznym zgodę na prowadzenie prac oraz warunki ich wykonywania,
- prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednią grupę kwalifikacyjną,
- włączenie poszczególnych mediów powinno odbywać się pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:**

- środki ochrony indywidualnej,
- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,

- na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną oraz umieścić wykaz adresów i telefonów najbliższego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji,
- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości 1,5 m,
- bariereki wykonać z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy deską a poręczą,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- porażenie prądem elektrycznym – postępowanie zgodne z wytycznymi w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku wezwać lekarza,
- prowadzenie robót budowlano – montażowych tylko pod kontrolą osób prowadzących i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instrukcją BHP.

1/ .....

2/ .....