

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00				
1 d.1	BCD 11/ 2011 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga żwirowa.	km	0.230		
2 d.1	BCD 11/ 2011 Lp. 8	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. Pod drogę żwirową. $230,0 \times 3,5 = 805,0 \text{ m}^2 \times 0,2 = 161,0 \text{ m}^3$	m^3	161.0		
2		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00				
3 d.2	BCD 11/ 2011 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie. Pod drogę żwirową. $230,0 \times 3,5 = 805,0 \text{ m}^2$	m^2	805.0		
4 d.2	BCD 11/ 2011 Lp. 161	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - tłuźnia kamiennego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm; jw. $805,0 \text{ m}^2$	m^3	805.0		
5 d.2	BCD 11/ 2011 Lp. 164	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. jw. $805,0 \text{ m}^2$	m^2	805.0		
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00				
6 d.3	BCD 11/ 2010 Lp. 258	Wykonanie nawierzchni z grysu kamiennego 2/4 z profilowaniem i zagęszczeniem , grubość warstwy po zagęszczeniu do 1 cm; jw. $805,0 \text{ m}^2 \times 0,01 = 8,05 \text{ m}^3$	m^3	8.0		
4		ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV 45233000-0; D-08.00.00				
7 d.4	BCD 11/ 2011 Lp.483	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 (B-10), spoiny wypełnione zaprawą cementową. 458,39 mb	m	459.0		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00				
8 d.5	BCD 11/ 2011 Lp. 294	Plantowanie terenu wokół drogi dojazdowej i wokół boiska w gruncie kat. I-III z obsianiem trawą. $0,75 \times 2 \times (230,0 + 52,0 \times 2 + 65,0 \times 2) = 696,0 \text{ m}^2$	m^2	696.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: